

ประมาณราคาต่อก่อสร้าง

ย้ายบ่อกระต๊อบในถังน้ำใส ขนาด 100 ลูกบาศก์เมตร

สถานที่ก่อสร้าง

ม.14 บ้านโนนสูง ต.ทัพวัง อ.พระทองคำ จ.นครราชสีมา

แบบเลขที่

991002

เจ้าของงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลทัพวัง

เมื่อวันที่

14 มิถุนายน 2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	แผ่นเหล็ก 1.20 x 2.40 ม.หนา 4.5 มม.	1 แผ่น	2,880.00	2,880.00	}	1,710.00	2,880.00	
2	เหล็กแบน 1 1/4 x 3/16 นิ้ว ยาว 6 ม.	1 เส้น	163.00	163.00			163.00	
3	เหล็กแบน 1 1/2 x 3/16 นิ้ว ยาว 6 ม.	1 เส้น	195.00	195.00			195.00	
4	เหล็กฉาก 25 x 25 x 3 มม. ยาว 6 ม.	1 เส้น	187.00	187.00			187.00	
5	เหล็กฉาก 40 x 40 x 5 มม. ยาว 6 ม.	1 ท่อน	471.00	471.00			2,181.00	
6	ลูกปิ่น dia. 0.02 ม	2 ชุด	350.00	700.00			700.00	
7	เหล็กแกนตัน Ø 25 มม.	1 ชุด	220.00	220.00			220.00	
8	ลวดลึง Ø 3/16 นิ้ว	10 ม.	21.00	210.00			210.00	
9	แกลลอน 5 ลิตร	1 ลูก	15.00	15.00			15.00	
10	พาสต้าเส้น	3 ตร.ม.	45.00	135.00	35.00	105.00	240.00	
	รวมเงิน			5,176.00		1,815.00	6,991.00	
	คิดเป็นเงินค่างาน						6,990.00	

ประมาณราคาโดย.....

( นายโกศลสุด นิยมสันเทียะ )

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ถังน้ำในขนาด 100 ม.<sup>3</sup> (คอกเข็ม)

สถานที่ก่อสร้าง

ม.14 บ้านโนนสูง ต.ทัพวัง อ.พระทองคำ จ.นครราชสีมา

แบบเลขที่ 2111100

เจ้าของงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลทัพวัง

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
	<b>1. งานดิน</b>							
1.1	ขุดดินหลุมฐานราก/คอกเข็ม	214 ลบ.ม.	-	-	99.00	21,186.00	21,186.00	
1.2	ทรายหยาบ, ทรายหยาบรองพื้น	5 ลบ.ม.	406.54	2,032.70	99.00	495.00	2,527.70	
	<b>2. งานแบบหล่อ</b>							
2.1	ไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไป 80 % พร้อมไม้คร่าว	202 ตร.ม.	401.87	81,177.74	133.00	26,866.00	108,043.74	
2.2	ค้ำยันเสาไม้ dia 3" x 3.00 ม. (50%)	70 ต้น	15.00	1,050.00	-	-	1,050.00	
2.3	ตะปู	45 กก.	56.07	2,523.15	-	-	2,523.15	
	<b>3. งานคอนกรีต</b>							
3.1	คอนกรีต 1 : 3 : 5	5 ลบ.ม.	1,365.00	6,825.00	398.00	1,990.00	8,815.00	
3.2	คอนกรีต 1 : 2 : 4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก./ลบ.ม.)	6 ลบ.ม.	1,568.00	9,408.00	498.00	2,988.00	12,396.00	
3.3	คอนกรีต 1 : 1 1/2 : 3 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 400 กก./ลบ.ม.)	29 ลบ.ม.	1,666.00	48,314.00	498.00	14,442.00	62,756.00	
	<b>4. งานเหล็ก</b>							
4.1	เหล็กเส้นกลม dia. 6 มม. (2.22 กก./เส้น)	25 กก.	18.94	473.50	2.80	70.00	543.50	
4.2	เหล็กเส้นกลม dia. 9 มม. (4.99 กก./เส้น)	540 กก.	17.51	9,455.40	2.80	1,512.00	10,967.40	
4.3	เหล็กข้ออ้อย dia. 12 มม. (5.55 กก./เส้น)	1,510 กก.	19.62	29,626.20	2.80	4,228.00	33,854.20	
4.4	เหล็กข้ออ้อย dia 16 มม. (15.8 กก./เส้น)	2,715 กก.	19.07	51,775.05	2.80	7,602.00	59,377.05	
4.5	ลวดผูกเหล็ก No 18	145 กก.	32.71	4,742.95	-	-	4,742.95	
	<b>5. งานเทพื้นและฐานปกรณัม</b>							
5.1	ท่อเหล็กอาบสังกะสี dia 6"	0.2 ท่อน	3,707.00	741.40	276.00	55.20	796.60	
5.2	ท่อเหล็กอาบสังกะสี dia 4"	0.2 ท่อน	2,296.00	459.20	192.00	38.40	497.60	
5.3	ท่อเหล็กอาบสังกะสี dia 3"	1 ท่อน	1,575.00	1,575.00	150.00	150.00	1,725.00	
5.4	สามทางเหล็กอาบสังกะสี dia 6"	1 ตัว	1,697.00	1,697.00			1,697.00	
5.5	ข้องอเหล็กอาบสังกะสี 90 ม-ม dia 6"	2 ตัว	1,418.00	2,836.00			2,836.00	
5.6	ข้อโค้งเหล็กหล่อ 90 หน้างาน 2 ด้าน dia 3"	3 ตัว	1,250.00	3,750.00			3,750.00	
5.7	สามทางเหล็กอาบสังกะสี dia 4"	2 ตัว	526.00	1,052.00			1,052.00	
5.8	หน้างานเหล็กหล่อ dia 3"	12 ตัว	160.00	1,920.00			1,920.00	
5.9	หน้างานเหล็กหล่อ dia 4"	2 ตัว	190.00	380.00		3,400.00	3,780.00	
5.10	ฟุตวาล์วทองเหลือง dia 3"	2 ชุด	1,330.00	2,660.00			2,660.00	
5.11	แป้นพื้นเกลียว	10 ม้วน	12.00	120.00			120.00	
5.12	ประเก็นยาง dia 3"	12 แผ่น	20.00	240.00			240.00	
5.13	ประเก็นยาง dia 4"	1 แผ่น	28.00	28.00			28.00	
5.14	นอตยึดหน้างาน dia. ยาว 3"	56 ตัว	23.00	1,288.00			1,288.00	
	<b>รวมยอดยกไป</b>			266,150.29		85,022.60	351,172.89	

ประมาณราคาต่อหน่วยสร้าง

ถังน้ำในขนาด 100 ม.<sup>3</sup> (ตอกเข็ม)

สถานที่ก่อสร้าง

ม.14 บ้านโนนสูง ต.ท่ง อ.พระทองคำ จ.นครราชสีมา

แบบเลขที่ 2111100

เจ้าของงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลท่ง

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
	รวมยอดยกมา			266,150.29		85,022.60	351,172.89	
	6. งานดินแต่จ							
6.1	ฉาบปูนเรียบธรรมดา	57 ตร.ม.	55.00	3,135.00	100.00	5,700.00	8,835.00	
	7. งานทาสี							
7.1	ทาสีน้ำพลาสติก	57 ตร.ม.	35.00	1,995.00	30.00	1,710.00	3,705.00	
7.2	ทาสีน้ำมัน	5 ตร.ม.	45.00	225.00	35.00	175.00	400.00	
7.3	ทาสีเมนต์เบส	95 ตร.ม.	110.00	10,450.00	40.00	3,800.00	14,250.00	
	8. งานอื่น ๆ							
8.1	บันไดอลูมิเนียมยาว 3.50 ม.	1 ชุด	4,400.00	4,400.00			4,400.00	
8.2	ฝาปิดช่องคนลง ขนาด 0.95 x 0.95 ม.	1 ชุด	720.00	720.00			720.00	
8.3	แผ่นสังกะสีกันซึม เบอร์ 28 ขนาด 0.91x2.435 ม.	2.5 แผ่น	210.00	525.00			525.00	
8.4	ตะแกรงมุ้งลวดอลูมิเนียม 6x6 นิ้ว	2 แผ่น	70.00	140.00		1,300.00	1,440.00	
8.5	ท่อผ่านผนัง dia 3"	3 จุด	270.00	810.00			810.00	
8.6	ท่อผ่านผนัง dia 4"	1 จุด	340.00	340.00			340.00	
8.7	สายยูพีวีซีมกญญ	1 ชุด	260.00	260.00			260.00	
	9. เสาค้ำ							
9.1	เสาค้ำ คสล.หรือ คอ.ร. ยาว 6.00 ม.							
	หน้าตัด 100 ตร.ซม. เส้นรอบรูป 77 ซม.	57 ต้น	483.00	27,531.00	176.00	10,032.00	37,563.00	
	รวมเงิน			316,701.29		107,739.60	424,440.89	
	คิดเป็นเงินค่างาน						424,440.00	

ประมาณราคาโดย.....

( นายไกลสุด จิมสันเทียะ )

ประมาณราคาต่อหน่วย

การประปาส่วนภูมิภาค

สถานที่ก่อสร้าง

ม.14 บ้านโนนสูง ต.ห้วย อ.พระทองคำ จ.นครราชสีมา

แบบเลขที่

รายการ เฉพาะแห่ง

เจ้าของงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วย

เมื่อวันที่

14 มิถุนายน 2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	ข. ระบบไฟฟ้าภายใน (ผู้รับจ้างดำเนินการ)							
1	สายไฟฟ้า คสร. ยาวไม่น้อยกว่า 8.00 ม.	1 ต้น	1,600.00	1,600.00	500.00	500.00	2,100.00	
2	สายไฟฟ้าอลูมิเนียมหุ้มฉนวนพื้นที่หน้าตัดไม่น้อยกว่า 25 ตร.มม.	100 ม.	25.00	2,500.00	-	-	2,500.00	
3	แผงควบคุมไฟฟ้าในโรงสูบน้ำ	1 ชุด	2,000.00	2,000.00	200.00	200.00	2,200.00	
4	อุปกรณ์ยึดสายไฟฟ้า	5 ชุด	350.00	1,750.00	200.00	1,000.00	2,750.00	
5	สวิตช์ลูกกลิ้งชนิดโมดูลาร์	2 ชุด	1,320.00	2,640.00	450.00	900.00	3,540.00	
6	สายไฟฟ้า (ควบคุมสวิตช์ลูกกลิ้ง)	200 ม.	15.00	3,000.00	5.00	1,000.00	4,000.00	
	รวมเงิน			13,490.00		3,600.00	17,090.00	
	คิดเป็นเงินค่างาน						17,090.00	

ประมาณราคาโดย.....

( นายไกลสุด จิมสันเทียะ )

ประมาณราคาติดตั้ง

ระบบท่อส่งน้ำดิบ

สถานที่ก่อสร้าง

ม.14 บ้านโนนสูง ต.ท่ง อ.พระทองคำ จ.นครราชสีมา

แบบเลขที่

เจ้าของงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลท่ง

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
	<u>1. การเดินท่อส่งน้ำดิบจากเครื่องสูบน้ำดิบไปยังที่ตั้งระบบประปา</u>							
1.1	ท่อเหล็กอบสังกะสี+ข้อต่อยาว 6ม. dia 3"	15 ฟุต	1,960.00	29,400.00	150.00	2,250.00	31,650.00	
1.2	ท่อเหล็กอบสังกะสี+ข้อต่อยาว 6ม. dia 2"	ท่อน	-	-	-	-	-	
1.3	ข้อโค้งเหล็กอบสังกะสี 90 ม-ม dia 3"	3 ตัว	426.00	1,278.00	-	-	1,278.00	
1.4	ข้อโค้งเหล็กอบสังกะสี 90 ม-ม dia 2"	ตัว	-	-	-	-	-	
	<u>2. การเดินจากที่วางถังรับของทอดไปยังปากท่อต่อของเครื่องสูบน้ำดิบ</u>							
2.1	ท่อเหล็กอบสังกะสี+ข้อต่อยาว 6ม. dia 3"	10 ท่อน	1,960.00	19,600.00	150.00	1,500.00	21,100.00	
2.2	ข้อโค้งเหล็กอบสังกะสี 90 ม-ม dia 3"	2 ตัว	426.00	852.00	-	-	852.00	
2.3	ชุดวางถังของเหล็ก dia 3"	2 ชุด	1,330.00	2,660.00	-	-	2,660.00	
	<u>3. เสารับท่อส่งน้ำดิบ</u>							
3.1	ลูกกรงและราวลูกกรงขานพับ พร้อมติดตั้ง	ชุด	-	-	-	-	-	
3.2	เสารับท่อส่งน้ำดิบ ด้านทางดูน้ำ	8 ช่วง	4,650.00	37,200.00	-	-	37,200.00	
	<u>4. อุปกรณ์อื่น ๆ</u>							
4.1	อุปกรณ์ท่อ	1 ชุด	1,880.00	1,880.00	-	-	1,880.00	
	รวมเงิน			92,870.00		3,750.00	96,620.00	
	คิดเป็นเงินค่างาน						96,620.00	

ประมาณราคาโดย.....

( นายไกลสุด จิมสันเทียะ )



ประมาณราคาก่อสร้าง	วางระบายน้ำ		
สถานที่ก่อสร้าง	ม.14 บ้านโนนสูง ต.ทัพวัง อ.พระทองคำ จ.นครราชสีมา	แบบเลขที่	911001
เจ้าขอแรงงาน	องค์การบริหารส่วนตำบลทัพวัง	เมื่อวันที่	14 มิถุนายน 2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	ขุดดิน	0.39 ลบ.ม.	-	-	99.00	38.61	38.61	
2	ทรายหยาบ, ทรายหยาบรองพื้น	0.03 ลบ.ม.	406.54	12.20	99.00	2.97	15.17	
3	คอนกรีต 1 : 2 : 4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก/ลบ.ม.)	0.05 ลบ.ม.	1,568.00	78.40	498.00	24.90	103.30	
4	เหล็กเส้นกลม (ข้อ. 8 มม. (4.99 กก./เส้น))	2 กก.	23.10	46.20	4.10	8.20	54.40	
5	ก่ออิฐระมัด 1/2 แผ่น	1 ตร.ม.	210.00	210.00	89.00	89.00	299.00	
6	ฉาบปูนเรียบธรรมดา	2.3 ตร.ม.	55.00	126.50	100.00	230.00	356.50	
	รวมเงิน			473.30		393.68	866.98	
	คิดเป็นเงินค่างาน						866.00	

ประมาณราคาโดย.....

( นายไกรลลิต อิมรัมย์ )

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง	ร่างงบรายน้ำ
สถานที่ก่อสร้าง	ม.14 บ้านโนนสูง ต.ทัพวัง อ.พร:แบบเลขที่ 911001
เจ้าชองงาน	องค์การบริหารส่วนตำบลทัพวัง
เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2560	

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	ร่างงบรายน้ำ	18 ม	473.30	8,519.33	393.68	7,086.24	15,605.57	
	รวมเงิน			8,519.33		7,086.24	15,605.57	
	คิดเป็นเงินค้างงาน						15,600.00	

ประมาณราคาโดย.....

( นายโกศล จีระสินธุ์ )

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง

สระพักตะกอน

สถานที่ก่อสร้าง

ม.14 บ้านโนนสูง ต.ทพรั้ง อ.พระทองคำ จ.นครราชสีมา แบบเลขที่ 911002

เจ้าของงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลทพรั้ง

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	ขุดดิน	125 ลบ.ม.	=	=	81.00	10,125.00	10,125.00	
2	เรียงหินยาแนว	5.6 ตร.ม.	650.00	3,640.00	99.00	554.40	4,194.40	
	รวมเงิน			3,640.00		10,679.40	14,319.40	
	คิดเป็นเงิน						14,310.00	

ประมาณราคาโดย.....

( นายโกศล ชิมรัมย์ )



