

แบบประเมินราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม


ชื่อโครงการ สายกลางบ้านโกรกมะขามป้อม หมู่ที่ 19 ตำบลทัพรั้ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา

ระยะทาง 0.320 กม. ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.00 ม.

ช่วง จาก กม. 0+000 ถึง กม. 0+320

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อ หน่วย	ราคาทุน	F_n	ราคาต่อ หน่วย F_n	ราคากลาง	หมายเหตุ
	ก.งานทาง								
1	งานดินคันทาง								
	- งานกฤษฎทางถางป่า	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
	- งานปรับเกลี่ยแต่งและบดอัดคันทางเดิม	ตร.ม.	1,600.00	8.02	12,832.00	1.3624	10.92	17,472.00	
2	งานโครงสร้างทาง และผิวจราจร								
	- งานชั้นพื้นทาง(หินคลุก) ลงหินคลุกเพิ่ม 0.10 ม.	ลบ.ม	160.00	677.32	108,371.20	1.3624	922.78	147,644.80	
	- งาน Prime Coat (บนพื้นทางหินคลุก)	ตร.ม.	1,600.00	24.82	39,712.00	1.3624	33.81	54,096.00	
	- งานผิวจราจรลาดยางแบบ Cape Seal	ตร.ม.	1,600.00	92.55	148,080.00	1.3624	126.09	201,744.00	
3	งานติดตั้งเครื่องหมายจราจร								
	-งานตีเส้นจราจร สีขาว+สีเหลือง	ตร.ม.	72.00	280.00	20,160.00	1.3624	381.47	27,465.84	
4	ป้ายโครงการ	ป้าย	1.00	2,500.00	2,500.00	1.3624	3,406.00	3,406.00	
	รวมค่างานต้นทุนงานทาง				329,155.20			451,828.64	
	รวมค่างานก่อสร้างโดยประมาณ							451,828.64	

ผู้ประมาณราคา



(นายไกลสุด จิมสันเทียะ)

ตำแหน่ง ผอ.กองช่าง